

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Remont budynku remizy OSP Krawce</b>		
1. 1.	<b>KNNR 00-03-0801-0600</b>	Rozebranie posadzki z desek na legarach pomieszczenie pod siłownię [ 11.4*4,4 ]  [ -1,65*3.10 ]	50.16  -5.12
		Jm. m2	Razem: <b>45.05</b>
1. 2.	<b>KNNR-W 00-03-0901-0200</b>	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami [ 0.9*0.8*2.2*3 ]  [ 1.2*1.2*1.5 ]	4.75  2.16
		Jm. m3	Razem: <b>6.91</b>
1. 3.	<b>KNNR 00-03-0801-0400</b>	Analogia Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej oraz płytek ze ścian [ 3.1*1.65 ]  [ (3.10*2+1.65*2) *1.8 ]	5.12  17.10
		Jm. m2	Razem: <b>22.22</b>
1. 4.	<b>KNKRB 00-02-0602-0300</b>	Analogia Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm. układanych na foli izolacyjnej [ 45.05 ]	45.05
		Jm. m2	Razem: <b>45.05</b>
1. 5.	<b>KNR 02-02-1101-0100</b>	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B20 gr 15 cm [ 45.05*0.13 ]	5.86
		Jm. m3	Razem: <b>5.86</b>
1. 6.	<b>KNR 02-02-1102-0100</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro [ 5.86 ]	5.86
		Jm. m2	Razem: <b>5.86</b>
1. 7.	<b>KNNR 00-02-1203-0200</b>	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm , [ 1.65*3.1 ]	5.12
		Jm. m2	Razem: <b>5.12</b>
1. 8.	<b>KNNR 00-02-0803-0200</b>	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej [ 17.10 ]	17.10
		Jm. m2	Razem: <b>17.10</b>
1. 9.	<b>KNNR 00-03-0605-0501</b>	sił ściany [ (4.4*2+11.4*2)*3 ]	94.80
		sił sufit [ 4.4*11.4 ]	50.16
		kuch. sufit [ 5.5*3.2 ]	17.60
		kuchnia ściany [ (5.5*2+3.2*2)*3 ]	52.20
		korytarz klatka wc ściany [ (3.2*3+5.7*3)*8 ]	213.60
		sala ściany [ (9.4*2+17.4*2)*3.5 ]	187.60
		sala sufit [ 17.4*9.4 ]	163.56
		Jm. m2	Razem: <b>779.52</b>
1.10.	<b>KNNR 00-03-0605-0600</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem [ (11.4*2+4.4*2)*1.6 ]	50.56
		[ (17.4*2+9.4*2)*1.6 ]	85.76

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		[ (6.4+10.4+12+15)*1.6 ]	70.08
1.11.	<b>KNNR-W 00-03-0702-0100</b>	Jm. m2 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV użyteczności publicznej 3 komorowe szer. 90 cm i wys. 210 dwudzielne rozwieralno uchylne na wysokości 90 cm , powyżej stałe [ 0.9*2.10*18 ]	Razem: <b>206.40</b> 34.02
1.12.	<b>KNNR 00-08-0216-0101</b>	Jm. m2 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem - wariant 2 [ 1.00 ]	Razem: <b>34.02</b>
1.13.	<b>KNNR 00-08-0218-0300</b>	Jm. kpl. Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" [ 1.00 ]	Razem: <b>1.00</b>
1.14.	<b>KNR 00-31-0105-0100</b>	Jm. kpl. Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW Elektryczny [ 1.00 ]	Razem: <b>1.00</b>
1.15.	<b>KNR 00-19-0931-0603</b>	Jm. kpl. Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wym 90 cm *210 cm [ 0.9*2.1 ]	Razem: <b>1.00</b> 1.89
1.16.	<b>KNR 00-19-0931-0803</b>	Jm. m2 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wum 1.4m x 2.10 m 2 szt [ 1.4*2.1*2 ]	Razem: <b>1.89</b> 5.88
1.17.	<b>KNR 02-02-1110-0200</b>	Jm. m2 Analogia Podłoga z desek struganych gr.32mm na istniejącej podłodze wraz z zagruntowaniem istniejącej impregnatem grzybobójczym [ 9.4*14 ]	Razem: <b>5.88</b> 131.60
1.18.	<b>KNR 19-01-1309-1200</b>	Jm. m2 Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych - wariant 1 [ 131.60 ]	Razem: <b>131.60</b>
1.19.	<b>KNNR-W 00-03-1011-0300</b>	Jm. m2 Lakierowanie powierzchni drewnianych (Scena ) [ 9.4*3.4 ] [ 9.4*0.6 ]	Razem: <b>131.60</b> 31.96 5.64
1.20.	<b>KNNR 00-03-0701-0600</b>	Jm. m2 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych pełnych szt 2 0.70*2.10 m łazienkowe oraz 0.90*2.10 m [ 0.90*2.10 ] [ 0.7*2.10 ]	Razem: <b>37.60</b> 1.89 1.47
1.21.	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Jm. m2 Poszerzenie i powiększenie otworów drzwiowych wraz z nadprożami [ 3.00 ]	Razem: <b>3.36</b>
1.22.	<b>ANALIZA WŁASNA</b>	Jm. m3 Wymiana lamp sufitowych wiszących dł. 120 cm -materiał wykonawcy wymiana kinkieów ściennych 8 szt. materiał wykonawcy [ 1.00 ]	Razem: <b>3.00</b>
		Jm. kpl.	Razem: <b>1.00</b>