

Kosztorys ślepy

| Lp | Normatyw | Opis | Wsp. | Ilość |
|--|---|---|---------|-------|
| | Nazwa nakładu | Jm | Norma | |
| Element 1. Remont budynku remizy OSP Krawce | | | | |
| Obmiar = 1.00 kpl. | | | | |
| 1. 1. | KNNR 00-03-0801-0600 | Rozebranie posadzki z desek na legarach pomieszczenie pod siłownię Obmiar = 45.05 m2 | | |
| Robocizna razem | | Jm. r-g | 0.2700 | 1.00 |
| 12.1635 | | | | |
| 1. 2. | KNNR-W 00-03-0901-0200 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami Obmiar = 6.91 m3 | | |
| Robocizna razem | | Jm. r-g | 13.0000 | 1.00 |
| 89.8300 | | | | |
| 1. 3. | KNNR 00-03-0801-0400 | Analogia Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej oraz płytek ze ścian Obmiar = 22.22 m2 | | |
| Robocizna razem | | Jm. r-g | 0.9200 | 1.00 |
| 20.4424 | | | | |
| 1. 4. | KNKRB 00-02-0602-0300 | Analogia Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm. układanych na folii izolacyjnej Obmiar = 45.05 m2 | | |
| Robocizna razem | | Jm. r-g | 0.0891 | 1.00 |
| 4.0140 | | | | |
| Płyty styropianowe | | Jm. m2 | 1.0500 | 1.00 |
| 47.3025 | | | | |
| folia izolacyjna | | Jm. m2 | 1.0488 | 1.00 |
| 47.2484 | | | | |
| Materiały inne | | Jm. % | 1.5000 | 1.00 |
| 1.5000 | | | | |
| Środek transportowy | | Jm. m-g | 0.0047 | 1.00 |
| 0.2117 | | | | |
| Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym | | Jm. m-g | 0.0032 | 1.00 |
| 0.1442 | | | | |
| 1. 5. | KNR 02-02-1101-0100 | Podkłady betonowe na podł. gruntowym - B20 gr 15 cm Obmiar = 5.86 m3 | | |
| Robocizna razem | | Jm. r-g | 5.2600 | 1.00 |
| 30.8236 | | | | |
| Beton B 20 zwykły z kruszywa naturalnego | | Jm. m3 | 1.0300 | 1.00 |
| 6.0358 | | | | |
| Materiały pomocnicze | | Jm. % | 1.5000 | 1.00 |
| 1.5000 | | | | |
| 1. 6. | KNR 02-02-1102-0100 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro Obmiar = 5.86 m2 | | |
| Robocizna razem | | Jm. r-g | 0.3564 | 1.00 |
| 2.0885 | | | | |
| Drewno opałowe | | Jm. kg | 0.1200 | 1.00 |
| 0.7032 | | | | |
| Masa asfaltowa | | Jm. kg | 0.0700 | 1.00 |
| 0.4102 | | | | |
| Zaprawa cementowa M 12 | | Jm. m3 | 0.0206 | 1.00 |
| 0.1207 | | | | |
| Materiały pomocnicze | | Jm. % | 1.5000 | 1.00 |
| 1.5000 | | | | |
| Wyciąg | | Jm. m-g | 0.0309 | 1.00 |
| 0.1811 | | | | |
| Środek transportowy | | Jm. m-g | 0.0003 | 1.00 |
| 0.0018 | | | | |
| 1. 7. | KNNR 00-02-1203-0200 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm , Obmiar = 5.12 m2 | | |
| Robocizna razem | | Jm. r-g | 1.0300 | 1.00 |
| 5.2736 | | | | |
| Zaprawa klejowa - sucha mieszanka | | Jm. kg | 3.0000 | 1.00 |
| 15.3600 | | | | |
| Płytki podłogowe z kamieni sztucznych | | Jm. m2 | 1.0400 | 1.00 |
| 5.3248 | | | | |
| Materiały pomocnicze | | Jm. % | 3.0000 | 1.00 |
| 3.0000 | | | | |
| Wyciąg | | Jm. m-g | 0.0435 | 1.00 |
| 0.2227 | | | | |
| 1. 8. | KNNR 00-02-0803-0200 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej Obmiar = 17.10 m2 | | |
| Robocizna razem | | Jm. r-g | 2.3000 | 1.00 |
| 39.3300 | | | | |
| Zaprawa klejąca | | Jm. kg | 4.8000 | 1.00 |
| 82.0800 | | | | |
| Płytki ścienne | | Jm. m2 | 1.0500 | 1.00 |
| 17.9550 | | | | |
| Materiały pomocnicze | | Jm. % | 1.5000 | 1.00 |
| 1.5000 | | | | |
| Wyciąg | | Jm. m-g | 0.0303 | 1.00 |
| 0.5181 | | | | |
| 1. 9. | KNNR 00-03-0605-0501 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z jednokrotnym poszpachloaniem Obmiar = 779.52 m2 | | |
| Robocizna razem | | Jm. r-g | 0.5730 | 1.00 |
| 446.6650 | | | | |
| Gips budowlany zwykły | | Jm. t | 0.0014 | 1.00 |
| 1.0913 | | | | |

Kosztorys ślepy

| Lp | Normatyw Nazwa nakładu | Opis | Jm | Norma | Wsp. | Ilość |
|--------------|---|--|----------|--------|------|----------|
| | | | | | | |
| | Piasek do zapraw | | Jm. m3 | 0.0050 | 1.00 | 3.8976 |
| | Wapno suchogazzone | | Jm. t | 0.0011 | 1.00 | 0.8575 |
| | Farby emulsyjne nawierzchniowe | | Jm. dm3 | 0.2900 | 1.00 | 226.0608 |
| | Szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej | | Jm. kg | 0.6000 | 1.00 | 467.7120 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 2.0000 | 1.00 | 2.0000 |
| | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | | Jm. m-g | 0.0010 | 1.00 | 0.7795 |
| 1.10. | KNNR 00-03-0605-0600 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem Obmiar = 206.40 m2 | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 0.5280 | 1.00 | 108.9792 |
| | Grunt pokostowy | | Jm. dm3 | 0.1800 | 1.00 | 37.1520 |
| | Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała | | Jm. dm3 | 0.0850 | 1.00 | 17.5440 |
| | Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania | | Jm. dm3 | 0.0990 | 1.00 | 20.4336 |
| | Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych | | Jm. dm3 | 0.0430 | 1.00 | 8.8752 |
| | Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki | | Jm. dm3 | 0.2610 | 1.00 | 53.8704 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 2.0000 | 1.00 | 2.0000 |
| 1.11. | KNNR-W 00-03-0702-0100 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV użyteczności publicznej 3 komorowe szer. 90 cm i wys. 210 dwudzielne rozwieralno uchylne na wysokości 90 cm , powyżej stałe Obmiar = 34.02 m2 | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 2.9500 | 1.00 | 100.3590 |
| | Pianka poliuretanowa | | Jm. kg | 0.0400 | 1.00 | 1.3608 |
| | Okna zespolone | | Jm. m2 | 1.0000 | 1.00 | 34.0200 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 2.0000 | 1.00 | 2.0000 |
| 1.12. | KNNR 00-08-0216-0101 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem - wariant 2 Obmiar = 1.00 kpl. | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 2.9900 | 1.00 | 2.9900 |
| | Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego | | Jm. szt. | 1.0000 | 1.00 | 1.0000 |
| | Umywalki porcelanowe prostokątne | | Jm. szt. | 1.0000 | 1.00 | 1.0000 |
| | Wsporniki do umywalk porcelanowych | | Jm. szt. | 1.0000 | 1.00 | 1.0000 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 4.0000 | 1.00 | 4.0000 |
| 1.13. | KNNR 00-08-0218-0300 | Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" Obmiar = 1.00 kpl. | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 7.1800 | 1.00 | 7.1800 |
| | Urządzenia sanitarne typu "Kompakt" - białe | | Jm. kpl. | 1.0000 | 1.00 | 1.0000 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 4.0000 | 1.00 | 4.0000 |
| 1.14. | KNR 00-31-0105-0100 | Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW Elektryczny Obmiar = 1.00 kpl. | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 1.8000 | 1.00 | 1.8000 |
| | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | | Jm. szt. | 2.0000 | 1.00 | 2.0000 |
| | Podgrzewacze wody przepływowe, wiszące o mocy do 18,0 kW | | Jm. kpl. | 1.0000 | 1.00 | 1.0000 |
| | Kształtki przejściowe z brązu 15x1/2" | | Jm. szt. | 1.0500 | 1.00 | 1.0500 |
| | Dwuzłączki przejściowe, mosiężne 15x1/2" | | Jm. szt. | 2.1000 | 1.00 | 2.1000 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 5.1000 | 1.00 | 5.1000 |
| | Samochód dostawczy do 0,9 t | | Jm. m-g | 0.0700 | 1.00 | 0.0700 |
| 1.15. | KNR 00-19-0931-0603 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe o wym 90 cm *210 cm Obmiar = 1.89 m2 | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 3.5600 | 1.00 | 6.7284 |
| | Drzwi aluminiowe | | Jm. m2 | 1.0000 | 1.00 | 1.8900 |
| | Dyble | | Jm. szt. | 5.2900 | 1.00 | 9.9981 |
| | Pianka poliuretanowa | | Jm. dm3 | 0.2900 | 1.00 | 0.5481 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 1.5000 | 1.00 | 1.5000 |
| | Wyciąg | | Jm. m-g | 0.0500 | 1.00 | 0.0945 |

Kosztorys ślepy

| Lp | Normatyw Nazwa nakładu | Opis | | | | Ilość |
|--------------|---|--|----------|---------|------|----------|
| | | | Jm | Norma | Wsp. | |
| | Środek transportowy | | Jm. m-g | 0.0600 | 1.00 | 0.1134 |
| 1.16. | KNR 00-19-0931-0803 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o wum 1.4m x 2.10 m 2 szt | | | | |
| | | Obmiar = 5.88 m2 | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 3.6000 | 1.00 | 21.1680 |
| | Drzwi aluminiowe | | Jm. m2 | 1.0000 | 1.00 | 5.8800 |
| | Dyble | | Jm. szt. | 4.7600 | 1.00 | 27.9888 |
| | Pianka poliuretanowa | | Jm. dm3 | 0.2400 | 1.00 | 1.4112 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 1.5000 | 1.00 | 1.5000 |
| | Wyciąg | | Jm. m-g | 0.0500 | 1.00 | 0.2940 |
| | Środek transportowy | | Jm. m-g | 0.0600 | 1.00 | 0.3528 |
| 1.17. | KNR 02-02-1110-0200 | Analogia Podłoga z desek struganych gr.32mm na istniejącej podłodze wraz z zagruntowaniem istniejącej impregnatem grubobujczym | | | | |
| | | Obmiar = 131.60 m2 | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 0.8620 | 1.00 | 113.4392 |
| | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | | Jm. kg | 0.1840 | 1.00 | 24.2144 |
| | Listwy przyściennie z drewna iglastego | | Jm. m | 1.0800 | 1.00 | 142.1280 |
| | Tarcica podłogowa strugana iglasta | | Jm. m3 | 0.0360 | 1.00 | 4.7376 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 1.5000 | 1.00 | 1.5000 |
| | Wyciąg | | Jm. m-g | 0.0191 | 1.00 | 2.5136 |
| | Środek transportowy | | Jm. m-g | 0.0410 | 1.00 | 5.3956 |
| 1.18. | KNR 19-01-1309-1200 | Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych - wariant 1 | | | | |
| | | Obmiar = 131.60 m2 | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 0.2900 | 1.00 | 38.1640 |
| | Rozcieńczalnik | | Jm. dm3 | 0.0230 | 1.00 | 3.0268 |
| | Lakier chemoutwardzalny | | Jm. dm3 | 0.1400 | 1.00 | 18.4240 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 2.0000 | 1.00 | 2.0000 |
| 1.19. | KNNR-W 00-03-1011-0300 | Lakierowanie powierzchni drewnianych (Scena) | | | | |
| | | Obmiar = 37.60 m2 | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 0.3000 | 1.00 | 11.2800 |
| | Emalia olejno-żywiczna | | Jm. dm3 | 0.1590 | 1.00 | 5.9784 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 4.0000 | 1.00 | 4.0000 |
| 1.20. | KNNR 00-03-0701-0600 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych pełnych szt 2 0.70*2.10 m łazienkowe oraz 0.90*2.10 m | | | | |
| | | Obmiar = 3.36 m2 | | | | |
| | Robocizna razem | | Jm. r-g | 3.0600 | 1.00 | 10.2816 |
| | Drzwi balkonowe zespolone | | Jm. m2 | 1.0000 | 1.00 | 3.3600 |
| | Materiały pomocnicze | | Jm. % | 8.0000 | 1.00 | 8.0000 |
| | Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t | | Jm. m-g | 0.0500 | 1.00 | 0.1680 |
| | Środek transportu poziomego | | Jm. m-g | 0.0600 | 1.00 | 0.2016 |
| 1.21. | ANALIZA WŁASNA | Poszerzenie i powiększenie otworów drzwiowych wraz z nadprożami | | | | |
| | | Obmiar = 3.00 m3 | | | | |
| | robocizna razem | | Jm. r-g | 3.3333 | 1.00 | 9.9999 |
| | nadproża | | Jm. mb | 4.6667 | 1.00 | 14.0001 |
| 1.22. | ANALIZA WŁASNA | Wymiana lamp sufitowych wiszących dł. 120 cm -materiał wykonawcy wymiana kinkiętów ściennych 8 szt. materiał wykonawcy | | | | |
| | | Obmiar = 1.00 kpl. | | | | |
| | robocizna razem | | Jm. r-g | 10.0000 | 1.00 | 10.0000 |
| | lampy sufitowe wiszące dł 120 cm | | Jm. | 8.0000 | 1.00 | 8.0000 |
| | kinkiety | | Jm. | 8.0000 | 1.00 | 8.0000 |